

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszkolnego placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Konarzycach, Konarzyce ul. Szkolna 4 18-404 Łomża
INWESTOR : Gmina Łomża
ADRES INWESTORA : Ul Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bartłomiej Grądzik
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przerzutem 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 80.000	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 80.000	m ³ m ³	 80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 200.000	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
10	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe - panelowe (zgodnie z dokumentacją techniczną) 67.000	m m	 67.000	
				RAZEM	67.000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż Furtki o szerokości 1m-1,2m (zgodnie z dokumentacją techniczną) 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia Sprężynowiec 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia sprężynowiec 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż Huśtawka Wążka na podstawie metalowej 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawka podwójna z belką metalową i dwoma rodzajami zawiesi 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa montaż Karuzela tarczowa 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Drażki gimnastyczne podwójne 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	kalk. własna	Dostawa i montaż Linarium stożek	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy z desek 3x3	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000