

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyszkolnego placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Podgórzu, Podgórze, ul szkolna 1, 18-400 Łomża
INWESTOR : Gmina Łomża
ADRES INWESTORA : Ul Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bartłomiej Grądzik
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przerzutem 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 70.000	m ³ m ³	 70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 10 70.000	m ³ m ³	 70.000	
				RAZEM	70.000
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 10 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
9	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 160.000	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
10	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe - panelowe (według dokumentacji technicznej) 44.000	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
11	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki o szerokości 1m - 1,2 m (według dokumentacji technicznej) 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż Huśtawka Wążka na podstawie metalowej 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawka podwójna z belką metalową 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa montaż Karuzela tarczowa 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż piaskownicy z desek 3 x 3 m 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż huśtawka wążka na sprężynie 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż sprężynowiec 1.000	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000